

Byggvärmeslang 1.1/4" med koppling hane-hona



Produktinfo
Produktgrupp

Färdigmonterad slang med kopplingar. EPDM
140

Slang 1 1/4" med koppling hane-hona. Färdigmonterad med EPDM packning. Arbetstryck 8 bar. Det är en utvändig slitstark slang som används för hetvattentransport inom framförallt byggindustrin. Ofta förekommande som byggvärmeslang på byggarbetsplatser. För att säkerställa kvaliteten provtrycks alla monterade byggvärmeslangar och kopplingar. Dessa levereras sedan med ett provtryckscertifikat för din trygghet.

Artikelnummer	Längd (m)	Vikt (kg)
BV132005	0.5	1.15
BV13201	1	1.61
BV132025	2.55	3.02
BV132028	2.8	3.24
BV13205	5	5.25
BV13206	6	6.16
BV13210	10	9.8
BV13215	15	14.35
BV13220	20	18.9

