

Byggvärmeslang 2 1/2" med koppling hane-hona



Produktinfo
Produktgrupp

Färdigmonterad slang med kopplingar. EPDM
140

Slang 2 1/2" med koppling hane-hona. Färdigmonterad med EPDM-packning. Arbetstryck 8 bar. Utvändig slitstark slang som används för hetvattentransport inom framförallt byggindustrin. Ofta förekommande som byggvärmeslang på byggarbetsplatser. För att säkerställa kvaliteten provtrycks alla monterade byggvärmeslangar och kopplingar. Dessa levereras sedan med ett provtryckscertifikat för din trygghet.

Artikelnummer	Längd (m)	Vikt (kg)
BV163005	0.5	2.47
BV16301	1	3.35
BV163023	2.3	5.64
BV163028	2.8	6.52
BV163033	3.3	7.4
BV16304	4	8.63
BV16305	5	10.39
BV16310	10	19.19

